







DOCUMENTO Documento por Defecto: <b>MEDICIONES</b> <b>_ACTUALIZADAS.pdf</b>	IDENTIFICADORES Número de la anotación: <b>364</b> , Fecha de entrada: <b>13/04/2022 9:55:00</b>	
OTROS DATOS Código para validación: <b>DLZDI-GR50L-TUPGO</b> Página 3 de 21	FIRMAS	ESTADO <b>INCLUYE FIRMA EXTERNA</b>




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://portal.verificatordocumentos.do?pes\\_cod=-2&ent\\_id=13&idioma=1](https://portal.verificatordocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=13&idioma=1) Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#OC114D415254494E455A20415041524943494F, OID.2.5.4.42=#OC054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

01.13 Partida UD	<b>RETIRADA Y ACOPIO LUMINARIAS</b> <b>FMFRGFNCIA</b> Retirada de luminarias de emergencia existentes por medios manuales, incluso desconexión del cableado, y acopio de las mismas para su posterior reutilización en obra. Totalmente ejecutado, incluso p.p. medios auxiliares y medidas de seguridad.	11	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	27,47	302,18
01.14 Partida m2	<b>PICADO HORMIGÓN IMPRESO</b> Picado por medios manuales de pavimento de hormigón impreso en arranque de escalera, para alojamiento de pavimento táctil, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	1	1,20	1,30	0,00	1,56	1,56	40,25	62,79
<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>								<b>14.823,21</b>	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmado. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://validar.gob.es/portal/validarDocumentos.do?pes\\_cod=-2&ent\\_id=13&tlomae=1](https://validar.gob.es/portal/validarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=13&tlomae=1) Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA									
Presupuesto									
O2	Capítulo	ESTRUCTURA							
02.1	Partida UD	ESCALERA CHAPA							
		Formación de escaleras mediante estructura metálica arrancando de solera existente y anclada a fachada, incluyendo todos los anclajes, uniones atomilladas y/o soldadas y los trabajos auxiliares necesarios para la correcta colocación del elemento. Incluso formación de peldaño mediante chapa estriada plegada según la doc. gráfica con llanta de acero al carbono de sección 250x10 mm en ambos laterales haciendo de zancas soldadas, perfilera en montantes y largueros para sujeción de pasarela y zancas y protecciones inferiores para evitar la circulación bajo la estructura formada por doble plefina de acero al carbono soldada según plano, sección 50x6 mm. Todos los elementos serán medidos en obra, fabricados en taller y colocados en su posición definitiva en obra, todos ellos se	m						
			1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								1,00	8.915,60
									8.915,60
02.2	Partida M	CARGADERO IPE 220							
		Suministro y colocación de perfil de acero laminado IPE220 para formación de cargaderos en muros de carga, según la documentación gráfica, apoyados en dos puntos. Totalmente colocado, recibido y nivelado. Incluso p.p. herrajes y medios auxiliares, manuales y mecánicos.							
			2	1,30	0,00	0,00	2,60		
			2	1,40	0,00	0,00	2,80		
			2	3,36	0,00	0,00	6,72		
								12,12	110,60
									1.340,47
02.3	Partida M	CARGADERO VIGUETA PRETENSADA							
		Suministro y colocación de Semivigueta pretensada, T-12 para formación de cargadero en muros de fachada según la documentación gráfica, apoyados en dos puntos. Totalmente colocado, recibido y nivelado. Incluso p.p. herrajes y medios auxiliares, manuales y mecánicos.							
			2	1,80	0,00	0,00	3,60		
								3,60	15,90
									57,24
<b>TOTAL CAPÍTULO O2</b>									<b>10.313,31</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validar.gob.es/portal/validarDocumentos.do?pes\_cod=-2&ent\_id=13&idioma=1 Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA										
Presupuesto										
O3	Capítulo	ALBAÑILERÍA								
03.01	Partida	M2	DISTRIBUCIÓN PLADUR							
			Formación de tabiquería de PLADUR en nueva distribución, incluso subestructura metálica interior de ancho 4 cm, anclada al suelo y alas paredes laterales, con 1 placa de espesor 15 mm a cada lado del tabique, empleando piezas especiales para zonas húmedas en cuarto de baño y aula de cocina. Totalmente colocado, aplomado y nivelado, inc. p.p. juntas, tratamiento con cinta, recortes, uniones, encuentros... listo para aplicar revestimiento.							
			Baño	1	7,15	0,00	2,70	19,31		
			Botica	1	3,95	0,00	2,70	10,67		
								<b>19,31</b>	68,60 <b>1.324,32</b>	
03.02	Partida	UD	REFORMA HUECO PUERTA FACHADA POSTERIOR							
			Reposición de cierre en el entorno de la puerta de acceso posterior con de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x24x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación. Incluso p/p de aplomado mermas y rotura. Listo para revestimiento de yeso. El precio no incluye los zunchos							
				1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								<b>1,00</b>	82,60 <b>82,60</b>	
03.03	Partida	M2	LEVANTADO MURO TERMOARCILLA 29 CM							
			Levantado de muro de carga de 29 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x29x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación. Incluso p/p de aplomado mermas y rotura. Listo para revestimiento de yeso. El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de							
				1	2,20	0,00	2,70	5,94		
								<b>5,94</b>	54,60 <b>324,32</b>	
03.04	Partida	UD	RECIBIDO CERCOS EN INTERIOR							
			Recibido de cercos o precercos de puertas de paso en tabiques interiores, utilizando yeso y/o espuma de poliuretano, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.							
				3	0,00	0,00	0,00	3,00		
								<b>3,00</b>	18,00 <b>54,00</b>	
03.05	Partida	UD	RECIBIDO CERCOS EN MURO DE FACHADA							
			Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.							




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://udaleregioja.araba.eus/portail/verificarDocumentos.do?pes\\_cod=-2&ent\\_id=13&idioma=1](https://udaleregioja.araba.eus/portail/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=13&idioma=1) Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#OC114D415254494E455A20415041524943494F, OID.2.5.4.42=#OC054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

		1	0,00	0,00	0,00	1,00				
							<b>1,00</b>	28,00	<b>28,00</b>	
03.06	Partida M2	ENFOSCADO DE MORTERO Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM III/B-P 32,5 N y arena de río M10 sobre soportes de cualquier material para posterior colocación de acabado petreo o cerámico, totalmente colocado y nivelado inc. P.p. medios auxiliares.								
		Aseo	1	6,50	0,00	2,70	17,55			
		Lavabos sala 1	1	2,00	0,00	2,70	5,40			
							<b>22,95</b>	12,50	<b>286,88</b>	
03.07	Partida M2	LUCIDO DE YESO Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm de espesor con maestras cada 1.50 m incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con paramento, p.p. de guardanvivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
			1	78,85	0,00	2,70	212,90			
							<b>212,90</b>	11,00	<b>2.341,85</b>	
03.08	Partida UD	AYUDAS A LAS INSTALACIONES Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje								
			1	0,00	0,00	0,00	1,00			
							<b>1,00</b>	590,00	<b>590,00</b>	
03.09	Partida UD	IMPREVISTOS Solución de imprevistos aparecidos en obra con reparación de elementos dañados, ayudas especiales d ealbañilería, aporte y/o reposición de materiales.								
			1	0,00	0,00	0,00	1,00			
							<b>1,00</b>	800,00	<b>800,00</b>	
									<b>5.831,97</b>	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>								<b>5.831,97</b>










Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validar.gotiza.araba.es/portal/validarDocumentos.do?pes\_cod=-2&ent\_id=13&idioma=1 Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARCIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#OC114D415254494E455A20415041524943494F, OID.2.5.4.42=#OC054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.


04.11 Partida	M2	FALSO TECHO ESCAYOLA	Suministro y colocación de rodapie de DM lacado en blanco en zonas de solado de madera, altura 8 cm ancho 1,5 cm, totalmente colocado, inc. P.p. juntas, recortes, mermas, encuentros en esquina y rincón, encuentros con puertas...	1	32,65	0,00	0,00	32,65	32,65	16,00	522,40
04.12 Partida	M2	PINTURA	Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a definir por la propiedad, sobre paramentos verticales y horizontales interiores de yeso, PLADUR o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano)	1	0,00	0,00	0,00	61,98	61,98	38,90	2.411,02
			Techos	1	0,00	0,00	0,00	98,15			
			Yeso	1	0,00	0,00	0,00	212,90			
			Pladur	1	0,00	0,00	0,00	40,65			
			Almacén	1	12,05	0,00	2,70	32,54	384,24	10,25	3.938,41
04.13 Partida	UD	REMATE PUERTA EXTERIOR	Reposición d eacabados de fachada en el entorno d ela puerta posterior mediante la aplicación de mortero monocapa similar al existente, realizando un corte limpio para minimizar la diferencia entre lo existente y lo nuevo. Incluso p.p. medidas de seguridad, medios auxiliares y elementos necesarios para la correcta aplicación (protecciones, cantos vivos, dinteles, etc...) Totalmente	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	350,00	350,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>											<b>15.006,71</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42DBE9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validar.gotiza.araba.eus/porta/verificarDocumentos.do?pes\_cod=2&ent\_id=13&idioma=1 Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.


**ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA**  
Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	Com entario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Can Pres	Pr Pres	Imp Pres
<b>05</b>	<b>Capítulo</b>		<b>CARPINTERÍA</b>									
05.01	Partida	UD	PUERTA EXTERIOR P1 Puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 90x210 cm, con fijo superior de 90x106 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a dos caras, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas, cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, manivela interior, pomo y tirador exterior, vidrio de seguridad en zona de fijo tipo laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lámina translúcida de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón		1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	655,46	655,46
05.02	Partida	UD	PUERTA PASO P2 Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x90x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en blanco, sin moldura; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Según NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. Totalmente colocada, aplomada y en funcionamiento. Incluso p.p. medios		1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	250,00	250,00
05.03	Partida	UD	PUERTA PASO P3 Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x90x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, sin moldura; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Según NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. Totalmente colocada, aplomada y en funcionamiento. Incluso p.p. medios auxiliares y medidas de		1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	260,00	260,00



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42DBE9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validar.pse.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes\_cod=-2&ent\_id=13&idioma=1 Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARCIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

05.04	Partida	UD	PUERTA PASO P3	Puerta interior corredera por el exterior, ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, sin moldura; guía en acero inoxidable; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Según NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. Totalmente colocada, aplomada y en funcionamiento. Incluso p.p., medios auxiliares y medidas de	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	245,00	245,00
05.05	Partida	UD	CIERRE ACORDEÓN P5a	Suministro y colocación de tabique corredera plegable en acordeón para separación de espacios, de dimensiones 3,38x240 cm, fabricado en laminado blanco. Tipo FALTINA-PLAN o similar, incluso herrajes de cuelgue, manillas de accionamiento, cierres, etc.. Con p.p., piezas especiales, remates, medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente instalado y en funcionamiento.	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1.450,00	1.450,00
05.06	Partida	UD	CIERRE ACORDEÓN P5b	Suministro y colocación de tabique corredera plegable en acordeón para separación de espacios, de dimensiones 296x240 cm, fabricado en laminado blanco. Tipo FALTINA-PLAN o similar, incluso herrajes de cuelgue, manillas de accionamiento, cierres, etc.. Con p.p., piezas especiales, remates, medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente instalado y en funcionamiento.	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1.250,00	1.250,00
05.07	Partida	M	BARANDILLA	Suministro y colocación de barandilla para escalera exterior, medida en obra, fabricada en taller y colocada en obra, formada por montantes de tubular diámetro 30 mm cada 10 cm soldados a zanca de escalera y a pletina superior del mismo material de sección 30x6 mm, y doble pasamanos de diámetro 30 mm en cada lateral de la escalera, todo ello fabricado en acero al carbono, incluso esmaltado del conjunto con imprimación y 2 manos de esmalte. Soldado a estructura de escalera. Totalmente	1	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	98,50	1.723,75
<b>TOTAL CAPÍTULO 05</b>											<b>5.834,21</b>	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42DBE9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://validador.gotiza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes\\_cod=-2&ent\\_id=13&idioma=1](https://validador.gotiza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=13&idioma=1) Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=IDCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

Código	Nat	Ud	Resumen	Com entario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Can Pres	Pr Pres	Imp Pres
<b>ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA</b>												
<b>Presupuesto</b>												
<b>06</b>			<b>Capítulo FONTANERÍA</b>									
06.01	Partida	Ud	<b>CONEXIÓN ABASTECIMIENTO</b> Conexión a la red existente en el edificio de las derivaciones al aseo y puntos de consumo en sala 1, realizada con tubo de cobre diámetro según plano, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, totalmente instalado.		1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	53,91	53,91
06.02	Partida	Ud	<b>INST. FONTANERÍA LAVABOS SALA 1</b> Instalación interior de red para agua fría y caliente en sala 1 desde los circuitos de agua fría y caliente, en red de tubos de cobre de diferentes diámetros s/detalle en planos para el servicio a 2 lavabos. Con llaves de corte cromadas a la entrada de agua fría y caliente, así como llaves de escuadra para tomas. La red de agua fría y caliente tendrá entrada por encima de los aparatos u oculta por falso techo, enfundada en coquilla de aislamiento s/normativa, ITC ó similar aplicable, con la red empotrada enfundada en tubo corrugado, respetando las separaciones mínimas s/normativa con otras canalizaciones, con fijaciones y soportes galvanizados, tes, codos, manguitos y demás accesorios, así como medios auxiliares y ayudas de albañilería en rozas y tapados de instalaciones. Totalmente		1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	79,83	79,83
06.03	Partida	Ud	<b>INST. FONTANERÍA ASEO</b> Instalación interior de red para agua fría y caliente para Aseo desde circuitos de agua fría y caliente, en red de tubos de cobre de diferentes diámetros s/detalle en planos para el servicio a 2 lavabos e inodoro. Con llaves de escuadra para tomas de agua fría y caliente en lavabo, y fría en inodoro. La red de agua fría y caliente tendrá entrada por encima de los aparatos u oculta por falso techo, enfundada en coquilla de aislamiento s/normativa, ITC, ó similar aplicable, y la red empotrada enfundada en tubo corrugado, respetando las separaciones mínimas s/normativa con otras canalizaciones, con fijaciones y soportes galvanizados, tes, codos, manguitos y demás accesorios, así como medios auxiliares y ayudas de albañilería en rozas y tapados de instalaciones. Totalmente instalado y funcionando s/especificaciones		1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	97,44	97,44
06.04	Partida	Ud	<b>DESAGÜE LAVABOS SALA 1</b> Instalación completa de desagüe en sala 1 para 2 lavabos conexionados a tubo de PVC de 110 mm. serie C, Ferroplast o similar, realizado en tubería de PVC s/UNE-EN 1329 serie C, en diferentes diámetros según lo indicado en plano, incluyendo la tubería, codos, tes, injertos, conexiones entre sí y a la bajante, pegamento, sujeciones galvanizadas, medios auxiliares y ayudas, totalmente instalado y funcionando, según		1	0,00	0,00	0,00	1,00			



DOCUMENTO Documento por Defecto: <b>MEDICIONES</b> <b>_ACTUALIZADAS.pdf</b>	IDENTIFICADORES <b>Número de la anotación: 364, Fecha de entrada: 13/04/2022 9:55:00</b>	
OTROS DATOS Código para validación: <b>DLZDI-GR50L-TUPGO</b> Página 14 de 21	FIRMAS	ESTADO <b>INCLUYE FIRMA EXTERNA</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://udaleregioiza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes\\_cod=-2&ent\\_id=13&idioma=1](https://udaleregioiza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=13&idioma=1) Firmado por : 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#OC114D415254494E455A20415041524943494F, OID.2.5.4.42=#OC054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.


	Realización de la instalación completa de calefacción en la planta reformada mediante la conexión al circuito existente proveniente d eia caldera, tendido de tuberías de cobre de diámetro según plano, de ida y retorno empotradas en tabiquería o por falso techo y colocación de emisores acopiados procedentes del propio edificio. Incluso p.p. pequeñas piezas y elementos de la instalación (válvulas, purgadores, codos, encuentros...) Totalmente instalada, llenada, probada y en funcionamiento.	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	850,00	<b>850,00</b>
06.11 Partida UD	DESVÍO BAJANTE Desvío de bajante de pluviales para salvar escalera posterior mediante empleo de 2 codos a 45º insertados en la bajante y aporte	1	0,000	0,000	0,000	1,000	1,00	90,00	<b>90,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 06</b>								<b>2.208,71</b>	








DOCUMENTO Documento por Defecto: <b>MEDICIONES</b> <b>_ACTUALIZADAS.pdf</b>	IDENTIFICADORES Número de la anotación: <b>364</b> , Fecha de entrada: <b>13/04/2022 9:55:00</b>	
OTROS DATOS Código para validación: <b>DLZDI-GR50L-TUPGO</b> Página 17 de 21	FIRMAS	ESTADO <b>INCLUYE FIRMA EXTERNA</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://udaleregotta.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes\\_cod=-2&ent\\_id=13&idioma=1](https://udaleregotta.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=13&idioma=1) Firmado por : 1. CN=MARTINEZ, APARCIO ASIERRA, 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

07.14 Partida	Ud CARTELERÍA INCENDIOS	Señalización de recorridos, puertas sin salida y elementos de protección contra incendios mediante carteles normalizados, totalmente colocados, fotoluminiscentes y	7	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	20,00	140,00
07.15 Partida	UD Extintor 21A-113B	Suministro y colocación de extintros 21A-113B en garaje, incluso soporte y anclaje. Totalmente colocado.	1	0,000	0,000	0,000	1,000	1,00	55,80	55,80
<b>TOTAL CAPÍTULO 07</b>									<b>3.182,71</b>	






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://udaleregogtza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes\\_cod=-2&ent\\_id=13&dioma=1](https://udaleregogtza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=13&dioma=1) Firmado por : 1. CN=MARTINEZ, APARCIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA												
Presupuesto												
Código	Nat	Ud	Resumen	Com entario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Can Pres	Pr Pres	Imp Pres
<b>09</b>	<b>Capítulo</b>		<b>CONTROL DE CALIDAD</b>									
09.01	Partida		Control de calidad									
			Plan de control de calidad de materiales de construcción según normativa en vigor.									
					1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	114,46	114,46
<b>TOTAL CAPÍTULO 09</b>											<b>114,46</b>	





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13136 DLZDI-GR50L-TUPGO 97A835B78AE28E1370F42D8E9BB8AB6AB2F497D0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.verificardocumentos.do?pes\_cod=-2&ent\_id=13&idioma=1 Firmado por: 1. CN=MARTINEZ, APARICIO ASIER - 71340800K, OID.2.5.4.4=#0C054153494552, SERIALNUMBER=DCES-71340800K, C=ES () el 13/04/2022 9:55:50.

**RESUMEN ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO
O1 DEMOLICIONES	14.823,21 €
O2 ESTRUCTURA	10.313,31 €
O3 ALBAÑILERÍA	5.831,97 €
O4 ACABADOS Y REVESTIMIENTOS	15.006,71 €
O5 CARPINTERÍA	5.834,21 €
O6 FONTANERÍA	2.208,71 €
O7 ELECTRICIDAD	3.182,71 €
O8 GESTIÓN DE RESIDUOS	101,60 €
O9 CONTROL DE CALIDAD	114,46 €
O10 SEGURIDAD Y SALUD	790,00 €
<b>TOTAL P.E.M.</b>	<b>58.206,89 €</b>
GASTOS GENERALES (13%)	7566,90 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	3492,41 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>	<b>69.266,20 €</b>

Asciende el presente Presupuesto de Contrata la referida cantidad de **Sesenta y nueve mil doscientos veintiséis Euros con veinte céntimo de Euro**, I.V.A. a parte

En Miranda de Ebro Abril de 2022

El Arquitecto:  
  
Asier Martínez Aparicio